

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia z kostki brukowej</b>			
1.1	KNR 2-31 0511-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na kruszywie /przesiewce/ 0÷4 mm	m <sup>2</sup>		
		271.43	m <sup>2</sup>	271.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.430</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie</b>			
2.1	kalk. własna	Zakup i dostawa - toaleta przenośna męska z polietylenu o wym. ok. 122 x 122 x 230 cm, wyposażona dodatkowo w zbiornik na wodę, umywalkę i pisuar	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2	kalk. własna	Zakup i dostawa - toaleta przenośna damska z polietylenu o wym. ok. 165 x 165 x 230 cm, wyposażona dodatkowo w zbiornik na wodę i umywalkę	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.3	kalk. własna	Zakup i dostawa - altana NEVADA 3,35 x 3,20 m WERTH-HOLZ przenośna drewniana z podłogą prostokątną drewnianą z desek o gr. 1,50 cala, z dachem czterospadowym krytym gontem bitumicznym lub blachą. Ściany altany do wys. 0,90 m powyżej poz. podłogi pełne, powyżej ażurowe. Wejście do altany w jednej ze ścian typu "otwartego". Całość impregnowana wodo- i insektochronnie: wysokość altany (do okapu) 2,70 m	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.4	kalk. własna	Zakup i dostawa - grill betonowy z rusztem żeliwnym przenośny	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.5	kalk. własna	Zakup i dostawa - kładka drewniana łukowa przenośna o wym. 7,00 x 1,50 m i o wys. balustrad obustronnych 1,00 m. Podsadzka kładki z desek litych pełnych gr. 1,5 cala. Całość impregnowana wodo- i insektochronnie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.6	kalk. własna	Zakup i dostawa - stół drewniany plenerowy o wymiarach 1,00 x 2,00 m z litego drewna o gr. blatu 2,00 cale na nogach drewnianych o wys. 0,80 m, impregnowany wodo- i insektochronnie	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.7	kalk. własna	Zakup i dostawa - ławka drewniana plenerowa o wymiarach 0,40 x 2,00 m z litego drewna z siedziskiem i oparciem o gr. 2,00 cale na nogach drewnianych o wys. 0,40 m, impregnowana wodo- i insektochronnie	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne i fundamenty</b>			
3.1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
		(1.00*1.00)*3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3.2	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykonanie 3 wykopów o wym. 1,00x1,00x1,00 m każdy	m <sup>3</sup>		
		(1.00*1.00*1.00)*3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3.3	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m <sup>3</sup> - wykonanie 4 stóp fundamentowych z betonu B20 o wym. 0,90x0,90x0,90 m każda, z osadzeniem marek do montażu pylonów	m <sup>3</sup>		
		2.92	m <sup>3</sup>	2.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.920</b>
<b>4</b>		<b>Urządzenia siłowni zewnętrznej - dostarczenie i montaż</b>			
4.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej na wspólnym pyłonie. "Orbitrek + Biegacz"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.2	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej na wspólnym pyłonie. "Talia + Wahadło"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.3	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż 1 urządzenia siłowni zewnętrznej na własnym pyłonie. "Narciarz"	szt.		
		1	szt.	1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.4	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż 1 urządzenia siłowni zewnętrznej na własnym pyłonie. "Motyl" 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.5	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż 1 urządzenia siłowni zewnętrznej na własnym pyłonie. "Rowerek" 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.6	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż 1 urządzenia siłowni zewnętrznej na własnym pyłonie. "Wioślarz" 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.7	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż tablicy na regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4.8	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostarczenie i montaż gabloty informacyjnej aluminiowej oszklonej o wym. 1,89 x 1,57 m (szer. x wys.) 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Zieleń niska</b>			
5.1	KNR 2-21 0301-01 analogia	Nasadzenie zieleni niskiej ozdobnej - irga błyszcząca 400	szt.  szt.	  400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
5.2	KNR 2-21 0301-01 analogia	Nasadzenie zieleni niskiej ozdobnej - tuja szmaragdowa 20	szt.  szt.	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój  
tel. 500 940 958  
upr. bud. KI-139/00, czł. S.O.I.B nr SWK/BO/0244/05  
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany